

LEGENDA:

- EI - DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
- S - DRZWI DYMOSZCZELNE
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- PD - PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- WG - WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- KRATKA ODPŁYWOWA
- ZŁĄCZKA DO WĘŻA
- PA2 PW3 - ELEMENTY INDYWIDUALNE WG RYSUNKU ZESTAWIEŃ
- HP ø25W / HW25WSK30 - HYDRANT P.POŻAROWY □25 Z WYPOSAŻONĄ SZAFKĄ
- OP-R / 96x17x80 - SZAFKA ROZDZIELACZA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- EL - TABLICE ELEKTRYCZNE
- ŚCIANA ŻELBETOWA
- ŚCIANA MUROWANA =20cm
- ŚCIANA MUROWANA =15cm
- ŚCIANA MUROWANA =10cm
- PROFIL STALOWY HEB 180
- OKŁADZINA ŚCIANY MUROWANEJ/ŻELBETOWEJ WG PAKIETU WYTYCZNYCH ARANŻACYJNYCH
- PRZEBICIA W PŁYCIE PONIŻEJ
- PRZEBICIA W PŁYCIE POWYŻEJ
- CZUJKA P.POŻ.
- WYCIĄGARKI NA POZIOMIE A (SPÓD BELEK NA POZIOMIE +16.60)
- WYCIĄGARKI NA POZIOMIE B (SPÓD BELEK NA POZIOMIE +14.00)

REWIZJE

Numer rewizji -	Rewizja -	Data: --.--.----	Podpis:
Numer rewizji -	Rewizja -	Data: --.--.----	Podpis:
Numer rewizji -	Rewizja -	Data: --.--.----	Podpis:
Numer rewizji -	Rewizja -	Data: --.--.----	Podpis:
Numer rewizji -	Rewizja -	Data: --.--.----	Podpis:

UWAGA 1: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
UWAGA 2: POMIAR POMIESZCZEŃ WG PN-70/B-02365
UWAGA 3: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
UWAGA 4: WYPOSAŻENIE POM. TECHNICZNYCH I WYTYCZNE BUDOWLANE WG PROJ. BRANŻOWYCH
UWAGA 5: MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ KART POMIESZCZEŃ
UWAGA 6: OPIS WARSTW POZIOMYCH I PIONOWYCH W CZĘŚCI OPISOWEJ
UWAGA 7: ZESTAWIENIA WG ODRĘBNYCH RYSUNKÓW ZESTAWCZYCH
UWAGA 8: W ŚCIANACH MUROWANYCH NADPROŻA ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE LUB WYKONANE NA BUDOWIE. DLA OTWORÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO ŚCIAN ŻELBETOWYCH Z CEOWNIKA 120x120 STALOWEGO OCYNKOWANEGO OPARTEGO NA KĄTOWNIKU 100x100 MOCOWANEGO DYBLAMI DO ŻELBETU
UWAGA 9: PRZEJŚCIA PRZYŁĄCZY ORAZ INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNICY SZCZELNE WG PROJ. BRANŻOWYCH
UWAGA 10: OTWORY MONTAŻOWE, OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH I ŚCIANY DZIAŁOWE WYMUROWAĆ PO MONTAŻU INSTALACJI
UWAGA 11: WSZYSTKIE OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH ŻELBETOWYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
UWAGA 12: PRZEBICIA DLA INSTALACJI MNIEJSZE BĄDŹ RÓWNE □15CM WYKONYWANE PRZEWIERTEM
UWAGA 13: PRZEJŚCIA INSTALACJI O ŚREDNICY POWYŻEJ 4cm PRZEZ ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZABEZPIECZONE CERTYFIKOWANYMI MASAMI OCHRONNYMI
UWAGA 14: WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH MUROWANYCH WG ZESTAWIENIA STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
UWAGA 15: BUDYNKI ZAPLECZA TECHNICZNEGO WG ODRĘBNEGO RYSUNKU
UWAGA 16: OTWORY W ŚCIANACH MUROWANYCH POD MONTAZ SZAFEK ROZDZIELACZY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZWIEŃCZONE NADPROŻAMI
UWAGA 17: SZAFKI HYDRANTOWE MONTOWANE W SZACHTACH WYDZIELONYCH OGNIOWO OBUDOWANE W SZACHCIE PŁYTAMI GKF;
UWAGA 18: SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA POMOSTU TECHNICZNEGO WG PW KONSTRUKCJI RYS. LUS-K-PW-SK-09

±0.00=225.50m n.p.m.

BIURO ARCHITEKTONICZNE Sp. z o.o.
ul. Św.Jana 12, 31-018 Kraków
tel: (12) 422 53 98, fax: (12) 422 88 29
E-mail: biuro@ddjm.pl

Projekt, Adres: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
gmina Zakliczyn, obręb 11 - Lusławice
działki nr 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/6

Zl. Nr: 172/02
Data: 01/2011

Inwestor: Europejskie Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego
Al.Sikorskiego 11, 02-758 Warszawa

Faza: P.W.
Skala: 1:100

Projektował: arch.Marek Dunikowski
nr upr. 287/91

Sprawdził: arch.Andrzej Nęciński
nr upr.342-Km/73

arch.Jarosław Kutniowski
nr upr.115/99
arch.Wojciech Miecznikowski
Współpraca: arch. Maciej Jurkowski
arch. Justyna Tomczyk
arch. Katarzyna Słyś

Opracował: arch. Justyna Tomczyk
arch. Katarzyna Słyś

Schemat:



Branża: ARCHITEKTURA

Temat i Nr. Rys: RZUT III PIĘTRA
część koncertowo-dydaktyczna
LUS/A/PW/07

Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja, udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody DDJM zabronione.
\\server\DDJM-Projekty\LUSLAWICE 2009\PW-2009\07-LUS_rzut-03.dwg, 19.05.2011, 15:54