



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INDYWIDUALNYCH-BALUSTRADY I POCHWYTY														
SYMBOL	PW1		PW2				PW3	PW4	BW1	BW3	BW4	BW5	BW6	PN
ELEMENT	POCHWYT WEWNĘTRZNY		BALUSTRADA WEWNĘTRZNA FOYER				POCHWYT WEWNĘTRZNY	POCHWYT WEWNĘTRZNY	BALUSTRADA WEWNĘTRZNA	BALUSTRADA WEWNĘTRZNA	BALUSTRADA WEWNĘTRZNA	BALUSTRADA WEWNĘTRZNA	BALUSTRADA WEWNĘTRZNA	POCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
PRODUCENT/OZN. KATALOGOWE														
SCHEMAT	L	P												
WYMIAR	171,5 cm		[546,5 + 260 + 580,6 + 55 + 960] x2cm + [546,5 + 260 + 580,6 + 265] x2cm				480,1 cm		177,5 cm		416 cm		373,5 cm	
IŁOŚĆ	10						1		-		-		-	
SUMA	21 szt.		1 zestaw				2 szt.		2 szt.		1 szt.		1 szt.	
LOKALIZACJA	parter-część koncertowa-dyktando		parter-część koncertowa-dyktando				parter-rejście do pianiny z obrotu estrady		parter-część koncertowa-dyktando		pianica-rejście z zewnątrz		pianica-pomieszczenie wentylatori	
KOLOR	STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		OKLEJANA Z DREWNA NATURALNEGO				STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004	
UWAGI	-pochwyt na wysokość 110cm, -pochwyt montowany w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,		-balustrada wykonana z okleiny drewnianej formowanej gr.17mm zakończonej pochytem drewnianym na podkonstrukcji stalowej, -pochwyt na wysokość 110cm, -pochwyt montowany w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,				-pochwyt na wysokość 110cm, -pochwyt montowany w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,		-pochwyt na wysokość 110cm, -balustrada montowana w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,		-balustrada stalowa, -pochwyt z profilu stalowego 50x50x2,5mm na wysokość 110 cm, -w górnej wysokości poprzeczka z profilu stalowego 50x50x4mm, -pręty z płaskownika 5 mm wys. 15 cm, -przy ścianie przewidziano 2 cm luzu montażowego, -balustrada demontowalna,		-balustrada stalowa, -pochwyt z profilu stalowego 50x50x2,5mm na wysokość 110 cm, -w górnej wysokości poprzeczka z profilu stalowego 50x50x4mm, -pręty z płaskownika 5 mm wys. 15 cm, -przy ścianie przewidziano 2 cm luzu montażowego, -balustrada demontowalna,	
DETAL 1			DETAL W6 RYS. LUS/A/PW/25c				DETAL 1	DETAL 1	DETAL 2	DETAL 3	DETAL 3	DETAL 3	DETAL 3	DETAL 1

DETAL 1
DETAL MOCOWANIA POCHWYTU NAŚCIENNEGO
SKALA 1:5



DETAL 2
DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY
SKALA 1:5




REWIZJE

Numer rewizji	Revizja	Data	Problemy
Numer rewizji	Revizja	Data	Problemy
Numer rewizji	Revizja	Data	Problemy
Numer rewizji	Revizja	Data	Problemy
Numer rewizji	Revizja	Data	Problemy

- UWAGA 1: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PAKIETEM PW ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
UWAGA 2: RYSUNEK NIE STANOWI PODSTAWY DO ZAMÓWIENIA -
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
UWAGA 3: WSZYSTKIE MATERIAŁY DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓB
UWAGA 4: WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
UWAGA 5: WSZYSTKIE EVENTUALNE ODSTĘPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZĄ ZOSTAĆ UZGODNIONE PRZEZ PROJEKTANTA
UWAGA 6: WYSPECYFIKOWANIE W DOKUMENTACJI MATERIAŁY I TECHNOLOGIE WYZNACZAJĄ STANDARD DLA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE JEDYNIĄ ROZWIĄZANIAMI RÓWNORZĘDNymi

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INDYWIDUALNYCH-BALUSTRADY I POCHWYTY														
SYMBOL	PW6		PW7		PW8		BW7	BW8	PZ1	PZ2	PZ3	PZ5	PZ6	PZ7
ELEMENT	POCHWYT WEWNĘTRZNY		POCHWYT WEWNĘTRZNY		POCHWYT WEWNĘTRZNY		BALUSTRADA WEWNĘTRZNA	BALUSTRADA WEWNĘTRZNA	POCHWYT ZEWNĘTRZNY	POCHWYT ZEWNĘTRZNY	POCHWYT ZEWNĘTRZNY	POCHWYT ZEWNĘTRZNY	POCHWYT ZEWNĘTRZNY	POCHWYT ZEWNĘTRZNY
PRODUCENT/OZN. KATALOGOWE														
SCHEMAT	L	P	L	P	L	P								
WYMIAR	96 cm		474 cm		190,5 cm		58 cm		130 cm		224 cm		463,5 cm	
IŁOŚĆ	1		1		1		-		-		-		-	
SUMA	2 szt.		2 szt.		2 szt.		2 szt.		1 szt.		1 szt.		1 szt.	
LOKALIZACJA	I piętro-schody techniczne		II piętro		II piętro		I piętro pomieszczenie L3/O1, L3/O2		II piętro wejście na zaplecze sali koncertowej		rejście do pianiny		wejście do części dyktando	
KOLOR	STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004		STAL MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004	
UWAGI	-pochwyt stalowy, -pochwyt na wysokość 110cm, -pochwyt montowany w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,		-pochwyt stalowy, -pochwyt na wysokość 110cm, -pochwyt montowany w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,		-pochwyt stalowy, -pochwyt na wysokość 110cm, -pochwyt montowany w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,		-balustrada stalowa, -pochwyt na wysokość 110 cm, -pochwyt-rura #50/4mm, -luz montażowy - odpad od ściany 2 cm,		-balustrada stalowa, -pochwyt na wysokość 110 cm, -pochwyt-rura #50/4mm, -luz montażowy - odpad od ściany 2 cm,		-pochwyt stalowy, -pochwyt na wysokość 110cm, -pochwyt montowany w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,		-pochwyt stalowy, -pochwyt na wysokość 110cm, -pochwyt montowany w odległości 5 cm od lica ściany, -pochwyt-rura #50/4mm,	
DETAL 1			DETAL 1		DETAL 1		DETAL 2	DETAL 2	DETAL 1	DETAL 1	DETAL 1	DETAL 1	DETAL 1	DETAL 1

DETAL 3
DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY
W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH
SKALA 1:10



BIURO ARCHYTEKTONICZNE Sp. z o.o.

ul. Św. Józefa 12, 01-418 Warszawa
tel. (22) 623 18 18, fax (22) 623 88 29
Email: biuro@ddjm.pl

Projekt, Adres:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
gmina Zakliczyn, dąb 11 - Łusławice
dla ul. nr 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/6

Str. Nr:

172/02

01/2011

Inwestor:

Europejskie Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego
Al. Sikorskiego 11, 02-758 Warszawa

Str.

P.W.

1:100

Projektował:

arch. Marek Dunikowski
nr upr. 287/91

Opracował:

arch. Andrzej Nieckiński
nr upr. 342-Km/73

arch. Jarosław Kutniowski
nr upr. 115/99
arch. Wojciech Miecznikowski

Współautor:

arch. Maciej Jurkowski
arch. Justyna Tomczyk
arch. Katarzyna Słyś

Opracował:

arch. Justyna Tomczyk
arch. Katarzyna Słyś

Strona:

ARCHITEKTURA

Tytuł i Nr. Rys:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INDYWIDUALNYCH CZ. D
BALUSTRADY I POCHWYTY

LUS/A/PW/25d