

REWIZJE

Numer rewiz ▾	Rewizja ▾	Data: --.--.---- Podpis:
Numer rewiz ▾	Rewizja ▾	Data: --.--.---- Podpis:
Numer rewiz ▾	Rewizja ▾	Data: --.--.---- Podpis:
Numer rewiz ▾	Rewizja ▾	Data: --.--.---- Podpis:
Numer rewiz ▾	Rewizja ▾	Data: --.--.---- Podpis:

UWAGA 1: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
UWAGA 2: POMIAR POMIESZCZEŃ WG PN-70/B-02365
UWAGA 3: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
UWAGA 4: WYPOSAŻENIE POM. TECHNICZNYCH I WYTYCZNE BUDOWLANE WG PROJ. BRANŻOWYCH
UWAGA 5: MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ KART POMIESZCZEŃ
UWAGA 6: OPIS WARSTW POZIOMYCH I PIONOWYCH W CZĘŚCI OPISOWEJ
UWAGA 7: ZESTAWIENIA WG ODRĘBNYCH RYSUNKÓW ZESTAWCZYCH
UWAGA 8: W ŚCIANACH MUROWANYCH NADPROŻA ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE LUB WYKONANE NA BUDOWIE. DLA OTWORÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO ŚCIAN ŻELBETOWYCH Z CEOWNIKA 120x120 STALOWEGO OCYNKOWANEGO OPARTEGO NA KATOWNIKU 100x100 MOCOWANEGO DYBLAMI DO ŻELBETU
UWAGA 9: PRZEJŚCIA PRZYŁĄCZY ORAZ INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNICY SZCZELNE WG PROJ. BRANŻOWYCH
UWAGA 10: OTWORY MONTAŻOWE, OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH I ŚCIANY DZIAŁOWE WYMUROWAĆ PO MONTAŻU INSTALACJI
UWAGA 11: WSZYSTKIE OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH ŻELBETOWYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
UWAGA 12: PRZEBICIA DLA INSTALACJI MUSZĄ BYĆ ROWNE 15CM WYKONYWANE PRZEWIERTEM
UWAGA 13: PRZEJŚCIA INSTALACJI O ŚREDNICY POWYŻEJ 4cm PRZEZ ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZABEZPIECZONE CERTYFIKOWAYMI MASAMI OCHRONNYMI
UWAGA 14: WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH MUROWANYCH WG ZESTAWIENIA STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
UWAGA 15: BUDYNKI ZAPLECZA TECHNICZNEGO WG ODRĘBNEGO RYSUNKU
UWAGA 16: OTWORY W ŚCIANACH MUROWANYCH POD MONTAŻ SZAFEK ROZDZIELACZY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZWIEŃCZONE NADPROŻAMI
UWAGA 17: SZAFKI HYDRANTOWE MONTOWANE W SZACHTACH WYDZIELONYCH OGNIOWO OBUDOWANE W SZACHCIE PŁYTAMI GKF;
UWAGA 18: COKOŁY BETONOWE POD URZĄDZENIA ZBROJONE ´10 CO 15cm
UWAGA 19: COKOŁY POD PODSTAWY DACHOWE - MUROWANE, GR. 10cm, OCIEPLONE, PRZEKRYTE CZAPĄ BETONOWA GR.10cm, ZBROJONA ∅ 8 CO 15cm, Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ
- RZĘDNA GÓRY PŁYTY +6,35m
UWAGA 20: KONSTRUKCJA POD KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA DACHU SYSTEMOWA, STALOWA STAWIANA NA PŁYTACH CHODNIKOWYCH

±0.00=225.50m n.p.m.

BIURO ARCHITEKTONICZNE Sp. z o.o.
ul. Św.Jana 12, 31-018 Kraków
tel: (12) 422 53 98, fax: (12) 422 88 29
E-mail: biuro@ddjm.pl

Projekt, Adres:	Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego gmina Zakliczyn, obręb 11 - Lusławice działki nr 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/6	Zlc Nr:	172/02
		Data:	01/2011
Inwestor:	Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Al.Sikorskiego 11, 02-758 Warszawa	Fazа:	P.W.
		Skala:	1:100
Projektował:	arch.Marek Dunikowski nr upr. 287/91	Sprawdził:	arch.Andrzej Nęcirański nr upr.342-Kr/73
Współpraca:	arch.Jarosław Kutniowski nr upr.115/99 arch.Wojciech Miecznikowski arch. Maciej Jurkowski arch. Justyna Tomczyk arch. Katarzyna Słyś	Schemat:	
Opracował:	arch. Justyna Tomczyk arch. Katarzyna Słyś	Branża:	ARCHITEKTURA
Tomat i Nr. Rys:	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I-I część koncertowo-dydaktyczna		LUS/A/PW/17a

Kopiowanie, powielanie i udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora zabronione. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

Ścieżka pliku wydruku: I:\Dane z pulpitu autorów zdalnych, folderów, dysku, pliki\pliki robocze_ARCHITEKTURA\2010\PW-2010\25-27\LUS_projekt.dwg, 25.04.2011, 14:45